

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde



CC BY 2.0.

Bestandsplan for hjortevilt 2016-18

Innhold

1.	Beskrivelse av planområdet	4
1.1.	Beliggenhet og grenser.....	4
1.2.	Tellende areal	4
1.3.	Forhold til andre samfunnsinteresser	4
2.	Planperiode	5
3.	Organisering og samarbeidsorgan.....	5
4.	Målsettinger	5
4.1.	Kommunale mål	5
4.1.1	Kommunale mål elg.....	5
4.1.2	Kommunale mål hjort.....	6
4.1.3	Kommunale mål rådyr	6
4.2.	Evaluering av forrige bestandsplanperiode.....	7
4.2.1.	Elg	7
4.2.2.	Hjort.....	7
4.2.3.	Rådyr:.....	7
4.3.	Bestandsplanområdets målsettinger	7
4.3.1.	Elg	7
4.3.2.	Hjort.....	7
4.3.3.	Rådyr.....	8
5.	Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet	8
5.1.	Elg	8
5.1.1.	Utbredelse og trekkforhold	8
5.1.2.	«Sett elg».....	8
	Fellingsdata.....	11
5.2.	Hjort.....	11
5.2.1.	Utbredelse og trekkforhold	11
5.2.2.	Sett hjort.....	11
5.2.3	Fellingsdata.....	11
5.3.	Rådyr.....	11
5.3.1.	Utbredelse og trekkforhold	11
5.3.2	Fellingsdata.....	11
6.	Irregulær avgang elg, hjort og rådyr.....	12
7.	Beiteskader skog og innmark	14

8.	Virkemidler	14
8.1.	Avskyting for elg, hjort og rådyr	14
8.1.1.	Avskytingsplan elg	15
8.1.2.	Avskytingsplan hjort	15
8.1.3.	Avskytingsplan rådyr	16
8.2.	Fellesbestemmelser ved avskytingsplaner	16
8.2.1.	Overføring av kvote fra ett år til et annet	16
8.2.2.	Nedklassifisering elg	16
8.2.3.	Nedklassifisering hjort	16
8.2.4.	Feilskyting	16
8.3.	Andre tiltak	17
9.	Rapportering	17
10.	Overgangsavtaler	17
11.	Jegerkontrakter	17
12.	Avtaletekniske forhold	18
12.1.	Revisjon av avtalen	18
12.2.	Oppsigelse	18
13.	Signaturer	19

1. Beskrivelse av planområdet

1.1. Beliggenhet og grenser

I sør danner Nestavollan grense, og i øst følger grensen i hovedtrekk skoggrensen mot fjellet på strekningen til Rennebu grense. I nord følges kommunegrense mot Rennebu. I vest følger grensen hovedsakelig skoggrensen mot fjellet på strekningen Kinnpiken-Svabekken. I sør-vest følger grensen Liabekken, Retta, Garåa, Ålma og Driva. Lengst sør på vestsida følger grensen skillet mot Statskog/Oppdal Bygdeallmenning frem til Tronda elv.

1.2. Tellende areal

Vald nr.	Valdnavn	Tellende areal daa.	Valdansvarlig
1	Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	69 529	Øyvind K. Veskje
2	Vestre Nordskogen	53 956	Ola Krokann
3	Drivdalen	50 077	Sigmund Askland
	Totalt Areal	173 562 daa	

Jaktfelt nr.	Jaktfeltnavn	Tellende areal daa.	Jaktfeltansvarlig
Felt 1	Innsetmerket – Rånnåsæterbekken	26 254	Øyvind K. Veskje
Felt 2	Rånnåsæterbekken – Gorsetsæterv./Langfallsbn.	19 764	Øyvind K. Veskje
Felt 3	Gorsetsæterv./Langfallsbn. – Gisingerbekken	23 511	Øyvind K. Veskje
2a	Midtskogmarka grunneierlag	25 232	Ivar Arne Hagen
2b	Baklia austre grunneierlag	9076	Ingebrigt Haugset
2c	Baklia vestre grunneierlag	5683	Martin Vognild
2d	Fagerhaug grunneierlag	7985	Odd Harald Bjørndal
2e	Grytdalen grunneierlag	5980	Halvor Hoel
5a	Vinstradalen og Loe utmarkslag	16 000	Stein Outzen
5b	Tronda – Håmmårbekken grunneierlag	16 000	Stein Morten Forbregd
5c	Sætermorka – Drivstua	18 077	Sivert H. Sæteren

1.3. Forhold til andre samfunnsinteresser

Forvaltningen av hjortevilt skal gi muligheter for inntekter til grunneiere og rettighetshavere, samt gi et tilbud til så mange som mulig av de som ønsker å utøve hjorteviltjakt. Det vil i tillegg være viktig å legge opp til en hjorteviltforvaltning som i minst mulig grad påfører andre samfunnsinteresser skader og ulemper. Med andre samfunnsinteresser menes i første rekke jord- og skogbruk, samferdsel og friluftsliv. Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde vil legge følgende mål til grunn:

- Antall trafikkdrepte hjortevilt på vei og jernbane skal i gjennomsnitt for bestandsplan perioden ikke overstige 7 elg, 3 hjort og 8 rådyr pr. jaktår (1. april -31. mars).
- Bestandene av hjortevilt skal holdes på et nivå som ikke påfører skader på jord og skogbruk over det som normalt kan påregnes. Skadefelling skal kun unntaksvis benyttes for å avverge skader.

- Hjorteviltjakta skal utøves på en slik måte at den ikke er til utilbørlig hinder for det allmenne friluftslivet.

2. Planperiode

Denne planen gjelder for treårsperioden 2016 – 2018. Planen skal revideres før jaktåret 2019. Planens innhold skal uansett vurderes årlig i forhold til utvikling i hjorteviltbestandene. Vesentlige uforutsette endringer i bestanden vil gi grunnlag for å revidere bestandsplanen også før utgangen av planperioden.

3. Organisering og samarbeidsorgan

De tre valdene Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag, Vestre Nordskogen og Drivdalen har fra 2016 slått seg sammen til ett bestandsplanområde; Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde. Det skal utarbeides egne vedtekter for bestandsplanområdet.

4. Målsettinger

4.1. Kommunale mål

Oppdal skal innenfor det som til en hver tid er gjeldene lover og forskrifter:

- ha en forvaltning som gir bestander med sunne og friske dyr
- ha en kjønns- og alderssammensetning som gir optimal produksjon
- tilpasse bestandsstørrelsen til leveområdenes biologiske bæreevne og skader på innmark og skog
- redusere antall trafikkdrept hjortevilt til et minimum

Videre har Oppdal kommune som mål:

- å støtte opp under den rettighetshaverbaserte forvaltningen
- at mest mulig av forvaltningen skjer gjennom godkjente bestandsplanområder
- å ha et velfungerende opplegg for ivaretaking av trafikkskadet/drept hjortevilt
- å ha et godt samarbeid om hjorteviltforvaltningen med Hjorteviltregion 3
- registrere slaktevekt for hjort fra 2016
- Sett-Elg, Sett Hjort og slaktevekter skal rapporteres på www.settogskutt.no for alle jaktlag innen 2017. Kommunen skal sørge for tilstrekkelig opplæring av bruk av www.settogskutt.no

4.1.1 Kommunale mål elg

Elgforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert gjennom databasen hjorteviltregisteret. Å bruke indekser og data fra hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd.

Beitegrunnlaget

Elgbestanden i kommunen skal ikke være større enn hva som er optimalt sett i forhold til beitegrunnlaget. Målet skal sees i nøye sammenheng med eventuelle konfliktområder. Blant annet med å foreta overvåkning av elgbeite etter de prinsipper og metoder som ligger i

elgbeiterregistreringen (f.eks Solbraa metoden). Hvis beiteovervåkingen viser en negativ utvikling for ROS-artene samt furu og gran, skal det settes inn tiltak for å snu denne utviklingen.

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

- Sett elg pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5
- Sett ku pr. okse skal ligge mellom 1,5 og 2,0
- Sett kalv pr. ku skal ikke være lavere enn 0,7
- Sett kalv pr. kalvku skal ligge rundt 1,4
- Gjennomsnittlig slaktevekt på kalv skal ikke være lavere enn 60 kg
- Gjennomsnittlig slaktevekt på ungdyr (1 ½ år) skal ikke være lavere enn 130 kg

Framtidig avskytning

Oppdal kommune vil legge opp til videreføring av den avskytningen som har vært gjennomført de siste 10 årene. Det vil si at uttak av kalv og ungdyr skal utgjøre minimum 70 %. For ungdyr bør det tilstrebes at uttaket fordeles så likt som mulig på kjønn. Slik at forholdet mellom sett ku pr. okse er i 2014, vil Oppdal kommune legge til grunn at voksne hanndyr utgjør 20 % av uttaket, og at voksne hunndyr utgjør 10 % av uttaket i perioden 2016 – 2018. Det skal tilstrebes en avskytningsprosent på 70 %.

4.1.2 Kommunale mål hjort

Også hjorteforvaltningen skal i hovedsak basere seg på datagrunnlag som er innsamlet og analysert gjennom databasen hjorteviltregisteret. Å bruke indekser og data fra hjorteviltregisteret gir muligheter for kontroll i ettertid på om målene er nådd.

Beitegrunnlaget

Bestanden av hjort skal ikke være større enn at beiteskadene på dyrka mark og skog kan aksepteres. Det bør legges opp til et større uttak av dyr i problemområder enn i andre deler av kommunen. Behovet for uttak av skadedyr bør ligge på et minimum og ikke være et årvisst fenomen.

Bestandsstørrelse, sammensetting og produksjon

- Sett hjort pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5
- Sett kolle pr. bukk skal ligge mellom 1,5 og 2,0
- Sett kalv pr. kolle skal ligge rundt 0,6

Framtidig avskytning

Oppdal kommune vil i planperioden legge opp til en avskytning av hjort der kalv utgjør rundt 30 % av uttaket. 1 ½ års dyr bør også utgjøre rundt 30 %, og voksne dyr 40 %. For ungdyr og voksne dyr må det tilstrebes så lik kjønnsfordeling i uttaket som mulig. Det skal tilstrebes en avskytningsprosent på 70 %.

4.1.3 Kommunale mål rådyr

Det gjennomføres ikke systematiske registreringer av rådyr slik det gjøres for elg og hjort. Det foreligger derfor ikke bestandsdata for denne arten. Erfaringene viser at rådyrbestanden varierer en god del over tid, gjerne i takt med snømengde, antall trafikkdrepte dyr og predasjon. Jaktuttaket vil likevel i et normalår være den faktoren som i størst grad på virker bestandsutviklingen. De siste 6

årene utgjør hanndyr 1 ½ år og eldre 48 % av uttaket. Med forbehold om at 1 ½ åringer ikke utgjør en hovedandel av dette, synes beskatningen av denne kategorien å være noe høy.

Framtidig avskytning

Oppdal kommune vil legge opp til en avskytning der kalv (kje) utgjør minimum 40 % av uttaket. Av dyr 1 ½ år og eldre bør hanndyr utgjøre en større andel enn hunndyr.

4.2. Evaluering av forrige bestandsplanperiode

4.2.1. Elg.

Elgstammen har vært stabil. Sett ku pr. okse ligger på 1,42. Fellingsprosent i planperioden 2010 – 2015 har vært 85 %. Kjønnfordeling ved felling av kalv/ungdyr har vært jevnt fordelt. Det er ønskelig å øke slaktevekter på kalv/ungdyr.

4.2.2. Hjort.

Hjortestammen er varierende fra år til år. Det meste er trekkdyr som trekker ut av terrenget om høsten. Det kan synes som bestanden er svakt økende.

4.2.3. Rådyr:

Rådyrstammen er stabil med lokale variasjoner av tetthet. Det er ønskelig at bestanden økes. Det legges opp til en avskyting der kje utgjør minimum 40 % av uttaket. Av dyr 1,5 år og eldre bør hanndyr utgjøre en større andel enn hunndyr

4.3. Bestandsplanområdets målsettinger

Generelle målsettinger er dekket opp gjennom nasjonale mål gjengitt ovenfor. Bestandsplanområdets mål er konkretisert så langt det lar seg gjøre.

4.3.1. Elg

Elgstammen har vært stabil i siste planperiode.

- Sett ku pr okse skal være 1,5-2,0
- Sett kalv pr ku skal ikke være lavere enn 0,7
- Sett kalv pr. kalvku skal ligge rundt 1,4
- Sett elg pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5
- Kalv + ungdyr skal utgjøre minst 70 % av uttaket
- Uttaket av 1,5års dyr skal fordele seg likt på kjønnene i løpet av perioden. Gjennomsnittlig slaktevekt skal være over 130 kg.
- Uttaket av kalver skal fordele seg så likt som mulig på kjønnene i løpet av perioden. Gjennomsnittlig slaktevekt skal være over 60 kg.
- Ku skal ikke felles fra kalv, dersom så skjer skal kalven felles på gjenværende kvote.
- Fellingsprosenten skal være minst 85 %.

4.3.2. Hjort

Området har hjort primært i sommerhalvåret og på høsten, hvorav bestanden trekker over store områder. Bestanden har vært i stor vekst de siste årene, og kolleandelen virker økende. Av nevnte

forhold er det vanskelig å sette veldig konkrete mål for den lokale delbestanden. Lokalt benytter hjorten arealet ujevnt fordelt i jakta, og for å holde tritt med en økende bestand legges det opp til en bestandsmodell der dyr felles hvor de står.

- Kjønn- og aldersstrukturen kartlegges og samkjøres med tilsvarende data fra Rennebu. Kvotene settes slik at man får en best mulig gjennomskyting av bestanden.
- Kolle skal ikke skytes fra kalv, om så skjer, skal kalven felles på gjenværende kvote.
- Sett hjort pr. jegerdag skal ikke overstige 0,5.
- Settkolle pr. bukk skal ligge mellom 1,5 og 2.
- Sett kalv pr. kolle skal ligge rundt 0,6.

4.3.3. Rådyr

Bestanden varierer sterkt med snøforhold og predasjon fra rev, jerv og gaupe. Antall trafikkdrepte dyr varierer også fra år til år.

- Avskyting skal tilpasses bestanden.
- Produktiviteten ivaretas og forbedres gjennom dreining til avskyting av bukk og kje.
- Geit med kje skal ikke felles.
- Av forannevnte årsaker ønskes det en kvotefri tildeling av rådyr. Dette betyr ikke at bestandsplanområdet skal gi de enkelte jaktfelt kvotefri jakt, men at bestandsplanområdet tildeler jaktfeltene årlige kvoter etter beste evne.
- Kje skal utgjøre minst 40 % av uttaket. Av 1 ½ år og eldre bør hanndyr utgjøre en større andel enn hunndyr.

5. Grunnlags- og bestandsdata for bestandsplanområdet


5.1. Elg

5.1.1. Utbredelse og trekkforhold

Elgstammen er stabil og jevnt fordelt i nordøstre del av bestandsplanområdet. Søndre del har liten bestand. Bestanden består av ca 75 % stedeagne dyr og 25 % trekkelg. Vintertrekket går i vest/øst retning.


5.1.2. «Sett elg»

Flest sett elg forekommer i sesongen 2014 med 305 stk (figur 1). Lavest antall forekommer i 2012 med 186 stk. Høyest antall sett elg pr. jegerdag forekommer i 2011 med 1,15, mens lavest antall finnes i 2013 med 0,75.




Figur 1: «Sett elg» pr. jegerdag og antall sett elg.

Kjønns- og aldersfordeling fra «sett elg»-observasjoner varierer lite i perioden (figur 2). I 2012 er det kun fire observasjoner av ku med to kalver. Dette sammenfaller med lavest antall observasjoner fra 2012 som vist i figur 1.




Figur 2: «Sett elg» pr. jegerdag og antall sett elg.

Kalveproduksjonen målt i kalv pr. ku er stabil gjennom perioden, mens produksjon målt i kalv pr. kalvku (tvillinger) er nedadgående (figur 3).



Figur 3: Kalveproduksjon 2010—2014.


Høyest andel ku pr. okse finnes i 2011 med 1,77. Året etter faller observasjonene til 1,09, og er nå svakt stigende igjen (figur 4).



Figur 4: Sett ku. Pr okse i perioden 2010-14.

Fellingsdata

Fellingskvoten er statisk gjennom perioden med 31 tildelte elg årlig (figur 5). Kvoten er ikke fylt i perioden.



Figur 5: Tildelt kvote over felt antall i perioden 2010-14.

5.2. Hjort

5.2.1. Utbredelse og trekkforhold

Området nordøst for Oppdal sentrum har hjort stort sett bare sommer og høst, og denne bestanden trekker over store avstander. Sør for Oppdal sentrum er stammen mer stedege. Det har vært en liten vekst de siste åra. Senhøstes trekker hjorten ut av området.

5.2.2. Sett hjort

Grunnet manglende datagrunnlag er det ikke presentert statistikk for hjort.

5.2.3 Fellingsdata

Grunnet manglende datagrunnlag er det ikke presentert statistikk for hjort.

5.3. Rådyr

5.3.1. Utbredelse og trekkforhold


Rådyrstammen er fordelt i hele bestandsplanområdet med lokale variasjoner av tetthet. Bestanden varierer med snøforholdene om vinteren. Det kjennes ikke til spesielle trekkruiter.

5.3.2 Fellingsdata


Grunnet manglende datagrunnlag er det ikke presentert statistikk for rådyr.

6. Irregulær avgang elg, hjort og rådyr


Kart over irregulær avgang.



Kart 1: Irregulær avgang hjortevilt i perioden 2010-2014 Nordkogen.



Kart 2: Irregulær avgang hjortevilt i perioden 2010-14 Drivdalen



Kart 3: Irregulær avgang hjortevilt i perioden 2010-14 Nestavollområdet.

7. Beiteskader skog og innmark

Det foreligger liten kjennskap til beitetrykk, men lokalt antas det å være stort. For å få kjennskap legges det opp til å gjennomføre en beitetaksering, primært i samarbeid med kommunen.

8. Virkemidler

8.1. Avskyting for elg, hjort og rådyr

Planen er satt opp med stipulert antall dyr i irregulær avgang. Endelig årlig kvote for hvert år vil bli justert etter irregulær avgang når denne er dokumentert i kommunens rapport pr. 1. mai hvert år. Dette skal være en rettet justering som skal skje dyr mot dyr i samarbeid med kommunen og tilstøtende områder. Vi forventer at trafikkdrept hjortevilt vil gå noe ned etter de tiltak som er utført de senere år. Rydding av skog ved vei og bane, vinterforing av elg i område Krokann til grense mot Rennebu kommune på østsida av dalen.

Dersom kvotene ikke fylles ett år kan 10 % overføres til senere års kvoter innenfor planperioden dersom dette skulle vise seg tjenlig for å oppfylle bestandsplanområdets målsettinger gitt i kapittel 4 ovenfor.

8.1.1. Avskytingsplan elg

Elgkvotene skal settes slik at en får en best mulig gjennomskyting av bestanden. En vil søke å ta ut til sammen ca. 70 % ungdyr + kalv. Uttaket av voksne dyr styres slik at målet i 4a – første punkt (1,5 – 2,0 kyr per okse) oppnås.

Voksne hanndyr bør utgjøre 20 % av uttaket og voksne hunndyr utgjøre 10 % av uttaket i perioden 2016-2018.

Prosentsatsene vil måtte justeres dersom dette kommer i konflikt med målsettingen under punkt 4a. Bestandsplan for 2010-2014 videreføres.

Mål om retningslinjer for forvaltning av hjortevilt i Oppdal 2016-2021 ligger til grunn for denne bestandsplanen.

Årlig kvote til valdene

Valdnavn	2016	2017	2018	Total kvote
Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	12	12	12	36
Vestre Nordskogen	17	17	17	51
Drivdalen	3	3	3	9
Sum	32	32	32	96

Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene

Valdnavn	Kalv	1,5 år ku	1,5 år okse	Voksen ku	Voksen okse	Total kvote
Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	13	3	8	3	9	36
Vestre Nordskogen	18	5	12	4	12	51
Drivdalen	3	1	2	1	2	9
Sum	34	9	22	8	23	96
% - fordeling	35	9	24	8	24	

8.1.2. Avskytingsplan hjort

Bestandsplan for 2010-2014 videreføres.

I planperioden legges det opp til en avskyting av hjort der kalv utgjør rundt 30 % av uttaket. 1 ½ års dyr bør også utgjøre rundt 30 %, og voksne dyr 40 %. For ungdyr og voksne dyr må det tilstrebes så lik kjønnsfordeling i uttaket som mulig. Det skal tilstrebes en avskytningsprosent på 70 %.

Årlig kvote til valdene

Valdnavn	2016	2017	2018	Total kvote
Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	12	12	12	36
Vestre Nordskogen	24	24	24	72
Drivdalen	18	18	18	54
Sum	54	54	54	162

Kvote fordelt på alder og kjønn til valdene

Valdnavn	Kalv	Kolle	Spissbukk	Bukk	Total kvote
Innsetmerket – Gisingerbekken Utmarkslag	9	13	5	9	36
Vestre Nordskogen	18	25	11	18	72
Drivdalen	13	19	8	14	54
Sum	40	57	24	41	162
% - fordeling	25	35	15	25	

8.1.3. Avskytingsplan rådyr

Her søkes det om kvotefri tildeling, se punkt 4.3.3.

8.2. Fellesbestemmelser ved avskytingsplaner

8.2.1. Overføring av kvote fra ett år til et annet

Avskytingsplanen er en bindende avtale mellom bestandsplanområdet og kommunen. Tildelt samlet kvote i planperioden kan ikke overskrides. Dersom bestandsplanområdet et enkelt år ikke fylles årets kvote, kan bestandsplanområdet etter avtale med kommunen overføre inntil 10 % av årets kvote til neste års kvote.

8.2.2. Nedklassifisering elg

- Kalv med slaktevekt under 40 kg belastes ikke kvoten.
- 1 ½ år og eldre (begge kjønn) under 100 kg kan tas på kalvekvote.
- Hunndyr 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 150 kg kan tas på ungdyrkvote.
- Hanndyr 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 150 kg kan tas på ungdyrkvote.
- I områder med fredning fram til 10. oktober av voksne okser (2 ½ år og eldre) over 4 takker, settes vektgrensa til 160 kg.
- Voksen okse (2 ½ år og eldre) med inntil 3 takker nedklassifiseres til ungdyr okse (1 ½ år). Dyret må ha gevir på begge sider. En takk må være minst 2 cm lang for å være tellende.

8.2.3. Nedklassifisering hjort

- Kalv med slaktevekt under 18 kg belastes ikke kvoten.
- Kolle 1 ½ år og eldre med slaktevekt under 40 kg kan tas på kalvekvote.
- Bukk 1 ½ år med slaktevekt under 45 kg kan tas på kalvekvote.
- Bukk 2 ½ år og eldre med slaktevekt under 60 kg kan tas på kvote for 1 ½ års bukk.

8.2.4. Feilskyting

Bestemmelser om dette tas inn i jegerkontrakten.

8.3. Andre tiltak

- Jaktlagene fører skjema over sett elg og sett hjort. En tilsvarende løsning for rådyr vurderes.
- Felt elg og hjort veies, kjønnskroller og alderskontrolleres av veier/jaktoppsyn oppnevnt av bestandsplanområdene. Veier/jaktoppsyn har ikke anledning til å kontrollere dyr innad i eget jaktfelt. Data føres på veieskjema.
- Gjennom organisert skogrydding og stammekvisting i en sone på 15 meter ut fra E6 og gjennom foringstiltak i vinterhalvåret søkes det å redusere antall trafikkdrepte hjortevilt.
- Bidra med innsamling av materiale til viltfaglig undersøkelse iverksatt av Miljødirektoratet, fylkesmannen eller kommunen.

9. Rapportering

1. Bestandsplanområdet skal rapportere kvotefordeling på de enkelte jaktfelt til kommunen før jakta starter.
2. Veiing og kontroll av alder og kjønn på felt elg og hjort skal foretas av veiere godkjent av valdet. Vekt, kjønn og alder skal føres på veieskjemaet som veier leverer leder/kasserer i jaktfeltet ved jaktslutt for vedkommende art.
3. Sett elg- og sett hjort skjema leveres jaktfeltleder umiddelbart etter jaktslutt for vedkommende art.
4. Jaktfeltleder videresender fellingsrapport og rapportene fra punkt 2 og 3 til valdansvarlig senest 5 dager etter jaktslutt for vedkommende art.
5. Valdansvarlig leverer fellingsrapport, vekter for elg og hjort, samt sett elg- og hjort til kommunen senest 10 dager etter jaktslutt for vedkommende art.
6. Kommunen utarbeider en samlet fellingsstatistikk, vektstatistikk og sett elg- og sett hjort statistikk for hele kommunen og rapporterer tilbake til valdansvarlig innen 1. mars. I forbindelse med denne rapporteringen kaller kommunen inn til orienteringsmøte om hjorteviltforvaltningen.
7. Kommunen rapporterer avgang av hjortevilt grunnet påkjørsler med mer til valdansvarlig per. 1. mai hvert år.
8. Valdet gir en årlig vurdering av hjorteviltstammens størrelse, sammensetning, utvikling og vinterbeiteforhold.

10. Overgangsavtaler

Ordningen med overgangsavtaler videreføres i eksisterende form.

11. Jegerkontrakter

Det utarbeides jegerkontrakter som er i samsvar med intensjonene i bestandsplanen og gjeldende lover og forskrifter.

Intensjonen er at regler som utarbeides er lik i hele bestandsplanområdet.

12. Avtaletekniske forhold

12.1. Revisjon av avtalen

Dersom forutsetningene lagt til grunn for denne bestandsplanen endres i løpet av planperioden kan planen revideres. Krav om endringer må settes fram før 1. april det aktuelle år.

12.2. Oppsigelse

Avtalen om denne bestandsplanen kan sies opp skriftlig av begge parter innen 1. februar. Oppdal kommune kan si opp avtalen dersom den er misligholdt.

Bestandsplanområde kan si opp avtalen uten nærmere begrunnelse.

Ved oppsigelse av avtalen vil kommunen tildele elg og hjort i henhold til hjorteviltforskriften § 18, alternativ 1, dvs. pålagt rettet avskyting.

13. Signaturer

Denne bestandsplan er godkjent av Oppdal kommune og Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde.

Oppdal 22/7/2016

For Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde

Jon H. Hagen

Oppdal kommune

Hild Hoel



OPPDAL KOMMUNE
Plan og forvaltning

Samtykke fra de respektive vald/jaktfelt

2a Midtskogmerka grunneierlag

Jon H. Hagen

Vinstradalen og Loe utmarkslag

Stig R. Olsen

2b Baklia austre grunneierlag

Ingvald Hauge

Tronda – Håmmårbekken grunneierlag

Stein Martin Frøberg

2c Baklia vestre grunneierlag

Martin Hauge

Sætermørka – Drivstua

Gunnar Sørensen

2d Fagerhaug grunneierlag

Odd H. Bjørndal


2e Grytdalen grunneierlag

Håvard Hoel

Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag

Gyrdal K. Vasselja

Nordskogen-Drivdalen bestandsplanområde



1:200 000

0 2,5 5 10 Kilometers



VEDTEKTER

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde. (gjeldende fra jaktseasonen 2016)

§ 1. Formål

Bestandsplanområdets formål er å samle grunneierlagene/ utmarkslagene/jaktfelt i et forpliktende fellesskap for å forvalte og høste av hjorteviltstammen i område slik at det oppnås en optimal produksjon og avkastning av denne i forhold til leveområdets bæreevne og mangfold. Gjennom å utarbeide og forvalte en felles bestandsplan for hjortevilt i område jf § 2 forplikter grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt seg, hver for seg og i fellesskap, også til å ivareta hjorteviltstammens sunnhet og helse.

Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde skal ikke gå inn og detalj styre de ulike grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt om hvordan de organiserer sin jakt. Dette vil være opp til de ulike grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt å organisere, og ved eventuelle interne tvister vil det være opp til det enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt å ordne opp i dette.

Bestandsplanområdet skal:

- Utarbeide bestandsplan for hjorteviltstammen i område.
- Utarbeide og inngå avskytningsplan med Oppdal kommune med utgangspunkt i godkjent bestandsplan
- Ivareta andre aktuelle forvaltningsoppgaver for hjorteviltstammen i område.
- Samordne hjorteviltforvaltningen med naboområder så langt dette er mulig.
- Utarbeide felles jegerkontrakter, regler og reaksjoner ved brudd på disse.

§ 2. Medlemskap

Innmelding av grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt i bestandsplanområdet skjer ved undertegning av innmeldingserklæring eller ved underskrift av disse vedtektene. Nordskogen og Drivdalen bestandsplanområde består av disse grunneierlagene/ utmarkslagene/jaktfelt:

- Midtskogmorka grunneierlag
- Baklia Austre grunneierlag
- Baklia Vestre grunneierlag
- Fagerhaug grunneierlag
- Grytdalen grunneierlag
- Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag
- Vinstradalen og Loe utmarkslag
- Tronda – Håmmårbekken grunneierlag
- Sætermorka – Drivstua jaktfelt

Ved innmelding forplikter grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt til å innrette seg etter vedtektene som gjelder for bestandsplanområdet.

Utmelding av bestandsplanområdet kan kun skje etter at en bestandsplanperiode er utløpt og må skje skriftlig innen 1. februar det året utmeldingen skal gjøres aktivt.

§ 3. Administrasjon

Bestandsplanområdet er et samarbeid mellom grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt nevnt i §2 og administreres av et bestandsplanstyre som består av 1-en representant fra hvert av grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt.

Grunneierlagene/utmarkslagene velger sin representant med vara til styret.

Styret i bestandsplanområdet velger selv leder, nestleder og sekretær.

Årsmøte avholdes innen 31 mars.

Det føres referat fra styremøtene og disse gjøres tilgjengelig for medlemmene som ønsker det.

Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er tilstede. Ved avstemning og valg har hvert medlem en stemme. Hvis ett av styremedlemmene krever det stemmes det etter andeler jf.§4. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

Bestandsplanområdet skal ikke ha egen økonomi. Fellingsavgifter betales av det enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt etter hva som er felt og etter gjeldende regler for dette. Påløper det andre kostnader skal dette fordeles mellom medlemmene i bestandsplanområde etter andelen de deltar med (jf.§4).

Bestandsplanstyrets oppgaver er:

- Tildele årlig kvote (antall, kjønn og alder) til grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt.
- Avgi årsrapport om virksomheten til de enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt.
- Lage forslag til bestandsplan for hjorteviltforvaltning når eksisterende plan skal fornyes.
- Inngå eller endre avskytningsplan med kommunen.
- Ha kontakt med grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt og myndighetene. Orienter om årets jakt på årsmøtet.
- Fastsette årlig avgift pr. tildelt dyr for dekning av administrative utgifter.
- Sende Oppdal kommune oppgave over tildeling av dyr pr. grunneierlag/utmarkslag og jaktfelt til fastsatt tid.

Det enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt er selv ansvarlig for innlevering av «sett elg-/sett hjort-skjema» og fellingsrapport til valdansvarlig representant innen fastsatt tid. Grunneierlagene/utmarkslagene/jaktfelt betaler også inn fellingsavgift etter gjeldende takster til Oppdal kommune.

Kopi av fellingsrapport og «sett elg/sett hjort-skjema», samt fellingsrapport for rådyr sendes styret i bestandsplanområdet

§ 4. Andeler

Forvaltningen av hjorteviltstammen i område er hovedmålet for bestandsplanområdet. Selve jakta skal i utgangspunktet foregå på samme måte som tidligere ved at det enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt får tildelt sin kvote i henhold til godkjent avskytningsplan og etter fastsatte regler. Avskytingen er i utgangspunktet basert på tildeling i samsvar med tidligere praksis, men dersom det er særskilte forhold som tilsier det kan avvikende avskyting praktiseres i deler av bestandsplanområdet.

Andelene til det enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktlag tar utgangspunkt i grunneierlagenes/utmarkslagenes/jaktfeltets tellende areal:

Navn	Areal	Andeler %	Antall andeler
Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag	69529 da	40,06 %	7
Midtskogmorka grunneierlag	25232 da	14,53 %	3
Baklia austre grunneierlag	9076 da	5,22 %	1
Baklia vestre grunneierlag	5683 da	3,27 %	1
Fagerhaug grunneierlag	7985 da	4,60 %	1
Grytdalen grunneierlag	5980 da	3,44 %	1
Vinstradalen og Loe utmarkslag	16000 da	9,21 %	2
Tronda – Håmmårbekken grunneierlag	16000 da	9,21%	2
Sætermorka - Drivstua	18077 da	10,41%	2
Sum	173562 da	100%	20

Det tildeles 1 andel pr. påbegynt 10000 da

§ 5. Oppløsning

Bestandsplanområdet har ingen egen økonomi og oppløsning skjer automatisk når det er utmeldelse av grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt som påvirker arealet slik at bestandsplanområdet ikke oppfyller de offentlige krav ang. areal.

§ 6. Tvister

Alle tvister mellom driftsplanområdet og de enkelte grunneierlag/utmarkslag/jaktfelt om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene og eventuelt andre regler i bestandsplanområdet avgjøres med bindende virkning for alle parter av bestandsplanstyret. Vedtaket skal begrunnes.

Innmelding av grunneierlag/utmarkslag i bestandsplanområde skjer ved undertegning av innmeldingserklæring eller ved underskrift av disse vedtekter.

Oppdal den 07.06 2016


Midtskogmorka grunneierlag


Baklia Austre grunneierlag


Baklia Vestre grunneierlag


Fagerhaug grunneierlag


Grytdalen grunneierlag


Innsetmerket – Gisingerbekken utmarkslag


Vinstradalen og Loe utmarkslag


Tronda – Håmmårbekken grunneierlag


Sætermorka – Drivstua